



ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської
ради
(назва організації, що затверджує)


(посада, повне ім'я, ініціали, прізвище)

Проект: Відновлення будівлі КДНЗ №35 "Вишиванка", за адресою: вул. Хіміків, 23А, в м. Івано-Франківську, пошкодженої стихією 22-23 червня 2020 року.

Об'єкт: Будівля КДНЗ №35 "Вишиванка" за адресою вул. Хіміків, 23 А, в м. Івано-Франківську

ДЕФЕКТИВНЫЙ АКТ

на Відновлення будівлі КДНЗ №35 "Вишиванка"

(найменування об'єкта)

Складено на підставі акту обстеження від 26.06.2020 року

Умови виконання робіт: звичайні

Уб'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,128	
2	Знімання наличників	100 м	0,292	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	
4	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	100 шт	0,08	
5	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,1312	
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100 м2	0,1176	
8	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	0,1176	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ;	100 м2	0,1176	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,1176	
11	Навантаження сміття вручну	т	1,67	
12	Перевезення сміття до 10 км, без завантаження	т	1,67	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	0,4	
14	Навантаження сміття вручну	т	1,52	
15	Перевезення сміття до 10 км, без завантаження	т	1,52	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,4	
17	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	0,305	
18	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	0,09	
19	Навантаження сміття вручну	т	1,6962	
20	Перевезення сміття до 10 км, без завантаження	т	1,6962	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,305	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,09	

1	2	3	4	5
23	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 ДА	100 м2	3,325	№ 6 - 02 - 1 - 1
24	Навантаження сміття вручну	т	11,2385	
25	Перевезення сміття до 10 км, без завантаження	т	11,2385	
26	Грунтування простих стін з землі та риштувань (антигрибок)	100 м2	3,325	
27	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	3,325	
28	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	3,325	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ;	100 м2	3,325	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	3,325	
31	Демонтаж схованої електропроводки	100 м	1,2	
32	Демонтаж вимикачів, розеток	100 шт	0,47	
33	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,2	
34	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,35	
35	Демонтаж вентиляторів у квартирах (витяжка)	шт	6	
36	Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання	100 шт	0,2	
37	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100 шт	0,22	
38	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,25	
39	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,35	
40	Прокладання коробів пластикових	100 м	0,8	
41	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100 м	0,8	
42	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100 м	1,2	
43	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100 м	1,2	
44	Установлення вентиляторів витяжних	шт	6	

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

КУЧЕРЕНКО В.В.
 МОНОВ О.В.
 КРОСОВ М.Н.
 ТРОЦЬ Т.Р.
 СІКАЧЕВ М.В.
 ВРУБЛЕВСЬКИЙ А.М.